รายการประมาณราคา โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำระเริง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

สถานที่ก่อสร้าง บ.ระเริง ม.1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง กองช่าง กรม

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ลาดกระโทก เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำระเริง								
1.1	งานดินขุดดินถม	12.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,188.00	1,188.00	
1.2	งานทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	435.00	870.00	65.00	130.00	1,000.00	
1.3	งานคอนกรีต 1:2:4	27.00	ลบ.ม.	1,749.49	47,236.23	436.00	11,772.00	59,008.23	
1.4	งานคอนกรีต 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,657.76	994.66	398.00	238.80	1,233.46	
1.5	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 0.20x0.20ม. หนา 4 มม.	40.00	ตร.ม.	41.00	1,640.00	5.00	200.00	1,840.00	
1.6	เหล็ก RB 6 มม.	74.00	เส้น	61.21	4,529.54	9.10	673.40	5,202.94	
1.7	เหล็ก DB 9 มม.	31.00	เส้น	131.30	4,070.30	20.45	633.95	4,704.25	
1.8	เหล็ก DB 12 มม.	105.00	เส้น	225.23	23,649.15	29.30	3,076.50	26,725.65	
1.9	ไม้แบบ	49.50	ตร.ม.	100.00	4,950.00	105.00	10,395.00	15,345.00	
1.10	ไม้เคร่าแบบ	19.00	ตร.ม.	100.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
1.11	ตะปู	19.00	กก.	60.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
1.12	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	84.12	1,345.92	0.00	0.00	1,345.92	
1.13	พื้น สำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	40.00	ตร.ม.	220.00	8,800.00	25.00	1,000.00	9,800.00	
1.14	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงขนาด 0.15x3.00 ม.	24.00	ต้น	238.00	5,712.00	94.00	2,256.00	7,968.00	
1.15	ลงหินคลุกปรับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.หนา 0.15ม	135.00	ลบ.ม.	343.39	46,357.65	103.00	13,905.00	60,262.65	
1.16	ลงดินถมปรับพื้นที่	90.00	ลบ.ม.	65.55	5,899.50	19.66	1,769.40	7,668.90	
1.17	ปรับแต่งพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1,020.00	ตร.ม.	0.00	0.00	6.28	6,405.60	6,405.60	
1.18	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้วx4นิ้ว หนา 3.2มม.	6.00	ชุด	1,407.00	8,442.00	300.00	1,800.00	10,242.00	

สแกนด้วย CamScanner

รายการประมาณราคา โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำระเริง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

สถานที่ก่อสร้าง บ.ระเริง ม.1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง กองช่าง กรม

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ลาดกระโทก เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.19	ชุดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	6.00	ชุด	1,496.00	8,976.00	500.00	3,000.00	11,976.00	
1.20	แผ่นเหล็กขนาด 20ซม.x20ซม.x4 มม.	6.00	แผ่น	80.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
1.21	น็อตขนาด 12 มม.	24.00	ตัว	19.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							235,892.60	

สแกนด้วย CamScanner